

## TABELA AUXILIAR Nº E.003 - ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QUANT.:	COMPR.:	LARGURA:	ALTURA:	ESCAVAÇÃO				FORMA	CONCRETO	LASTRO DE BRITA	
						COMPR.:	LARGURA:	ALTURA:	VOLUME:	ÁREA:	VOLUME:	ESPES.:	VOLUME:
	<b>BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>												
	BLOCOS DE 1 ESTACA	19,00	0,55	0,55	0,45	0,95	0,95	0,50	8,57	18,81	2,59	0,05	0,29
<b>TOTAL =</b>									<b>8,57</b>	<b>18,81</b>	<b>2,59</b>		<b>0,29</b>

	<b>VIGAS BALDRAMES</b>												
	V1	1,00	6,09	0,14	0,40	6,49	0,54	0,45	1,58	4,87	0,34	0,05	0,04
	V2	1,00	2,15	0,14	0,40	2,55	0,54	0,45	0,62	1,72	0,12	0,05	0,02
	V3	1,00	8,66	0,14	0,40	9,06	0,54	0,45	2,20	6,93	0,48	0,05	0,06
	V4	1,00	1,34	0,14	0,40	1,74	0,54	0,45	0,42	1,07	0,08	0,05	0,01
	V5	1,00	4,60	0,14	0,40	5,00	0,54	0,45	1,22	3,68	0,26	0,05	0,03
	V6	1,00	4,02	0,14	0,40	4,42	0,54	0,45	1,07	3,22	0,23	0,05	0,03
	V7	1,00	0,49	0,14	0,40	0,89	0,54	0,45	0,22	0,39	0,03	0,05	-
	V8	1,00	1,79	0,14	0,40	2,19	0,54	0,45	0,53	1,43	0,10	0,05	0,01
	V9	1,00	1,46	0,14	0,40	1,86	0,54	0,45	0,45	1,17	0,08	0,05	0,01
	V10	1,00	6,49	0,14	0,40	6,89	0,54	0,45	1,67	5,19	0,36	0,05	0,05
	V11	1,00	6,27	0,14	0,40	6,67	0,54	0,45	1,62	5,02	0,35	0,05	0,04
	V12	1,00	4,75	0,14	0,40	5,15	0,54	0,45	1,25	3,80	0,27	0,05	0,03
<b>TOTAL =</b>									<b>12,85</b>	<b>38,49</b>	<b>2,70</b>		<b>0,33</b>